

Утверждаю:  
 Ген. директор ЗАО "БКС"  
 \_\_\_\_\_  
 " " \_\_\_\_\_  
 2014 г.



**План  
 работ по реконструкции и модернизации (средства амортизации) в 2014 году.**

**Водоотведение**

| №№   | Наименование объектов и видов работ  | всего с НДС, руб.    | без НДС, руб         |
|--|--|----------------------|----------------------|
| 1  | 2  | 3                    | 4                    |
| <b><u>Очистные сооружения п.Успенск</u></b>  |  |                      |                      |
| 1  | Реконструкция первичного отстойника  |                      |                      |
|  | установка 2-х насосов (СМ250-200-400/6) перекачки сырого осадка в стабилизатор и 1ВКС, монтаж трубопровода сырого осадка в стабилизатор, запорная арматура, монтаж илоскреба, фермы, металлоконструкций отстойника, установка приводной тележки и токоприемника. | 4 100 000,00         | 3 474 576,27         |
| 2  | Замена насосного оборудования (скважина № 2, дренажный насос, иловый насос)  | 600 000,00           | 508 474,58           |
| 3  | Реконструкция вторичного отстойника № 1  | 3 000 000,00         | 2 542 372,88         |
| 4  | Реконструкция вторичного отстойника № 2  | 350 000,00           | 296 610,17           |
| 5  | Реконструкция вторичного отстойника № 3  | 1 149 915,31         | 974 504,50           |
|  | <b>Всего:</b>  | <b>9 199 915,31</b>  | <b>7 796 538,40</b>  |
| <b><u>КНС "пос.Октября"</u></b>              |  |                      |                      |
| 1  | Реконструкция  | 2 700 000,00         | 2 288 135,59         |
|  | (проект на установку 3-х насосных агрегатов с частотным регулированием, монтаж 1-го насосного агрегата)  |                      |                      |
| <b><u>КНС "Коверши"</u></b>                  |  |                      |                      |
| 1  | Замена насосного агрегата № 1 СМ150-125-315 с электродвигателем 37 кВт на аналогичный  | 70 000,00            | 59 322,03            |
| <b><u>КНС "ул.Советской Конституции"</u></b> |  |                      |                      |
| 1  | Замена насосного агрегата № 2 ФГ-216/24 на СМ150-125-315 с электродвигателем 37 кВт  | 70 000,00            | 59 322,03            |
| <b><u>КНС "п.Красный Электрик"</u></b>       |  |                      |                      |
| 1  | Замена насосного агрегата № 1 ФГ-216/24 на СМ150-125-315 с электродвигателем 37 кВт  | 70 000,00            | 59 322,03            |
|  | <b>Всего:</b>  | <b>2 910 000,00</b>  | <b>2 466 101,69</b>  |
|  | <b>Итого:</b>  | <b>12 109 915,31</b> | <b>10 262 640,09</b> |

|                 |                      |                      |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| <b>в тарифе</b> | <b>12 100 074,00</b> | <b>10 254 300,00</b> |
|-----------------|----------------------|----------------------|

Главный инженер

Начальник ПТО

В.В.Зотов

А.Г.Дороднова